



アンゴラ共和国住宅供給計画

District Concept-1

都市を形作る要素


- ・気候条件（温度、湿度、植生など）
- ・歴史条件（遺産、文化、風習など）
- ・地理条件（風向、地質、勾配など）
- ・社会条件（宗教、民度、産業など）

ルアンダ周辺の都市形成条件

- ・気候条件→温暖
- ・歴史条件→反映すべき歴史的背景は無い
- ・地理条件→平坦であり、都市軸を決定づける大きな川や丘などを持たない
- ・社会条件→鉄道、上下水道、ガス、電気などのインフラ未整備

ルアンダの形成条件に類似して発展した都市

- ・アメリカ（ラスベガス）
- ・アメリカ（サンノゼ）
- ・オーストラリア（シドニー）
- ・ブラジル（ブラジルシティ）



計画基本方針


- 1、街区計画→短期間に効率的な都市開発に向くグリッド構成とする。
- 2、街区規模→1.2km×1.2km (144ha) を基本とする。
(1.2kmは、快適に歩けるヒューマンスケール)
- 3、開発密度→55.5人/haとする。
- 4、街区想定人口→8,000人 (2000戸) / 144ha
(8,000人は、小学校1校と設定し基本コミュニティ単位とする。)



ルアンダの状況




ラスベガスの状況




District Concept-2

Hierarchy of Rode
S=1/300


幹線道路
(幅員25m)





地区内道路
(幅員18m)



街路
(幅員11.6m)



●●●●●●●●
Pedestrian Way
(幅員5.0m)




- | Site type | Site type |
|-------------------------|------------------|
| Residential area | Park area |
| Amusement facility | Pedestrian space |
| Shopping Food area | Buffer Green |
| Administrative Service | Bus Stop |
| Communal facility | |
| Shool area | |
| Health and welfare area | |
| Park area | |
| Pedestrian space | |
| Buffer Green | |

Land use zoning Image
S=1/20000

Scale setting

Building		Building specs		面積	数量	計	
1	Monument			0	1	0 m2	
2	Public office	複合施設	RC 1階建て	50m×50m 想定規模→市役所の出張所程度	2,500	1	4,400 m2
3	The police			50m×30m 想定規模→分署程度	1,500	1	
4	Post office			20m×10m×2箇所	200	2	
5	Fire station		RC 1階建て	30m×20m 消防出張所程度	600	1	1,500 m2
6	Public hall	複合施設	RC 2階建て	50m×30m	1,500	1	2,100 m2
7	Library			30m×20m	600	1	
8	hall		RC 1階建て	30m×20m	600	4	2,400 m2
9	Shool		RC 2階建て	8年制、3クラス／年×8年制→24教室 24教室×60㎡／室＝1,440㎡ 廊下→800㎡、諸室→5室×60㎡＝300㎡ 便所等＝250㎡、食堂＋厨房等＝300㎡	3,200	1	3,200 m2
10	Hospital		RC 2階建て	ベット数 20床程度の 中規模診療所を想定 20床×10.0㎡＝200㎡、診察系150㎡、手術系150㎡、リハビリ系250㎡、他	1,500	1	1,500 m2
11	Day nursery		RC 1階建て	20m×20m	400	1	400 m2
12	Church	施設誘致					
13	Shopping Food	施設誘致					
14	Bank	施設誘致					
15	Amusement	施設誘致					
16							

Total 15,500 m2



先行して建設を伴う公共施設を示す。


District Image
Case study S=1/2000



Site Plan S=1/200






設定敷地面積 $18.0 \times 19.5 = 351.00\text{m}^2$












PLANNING CONCEPT


- 形** 建物は単純な平面形にまとめ、建設の効率化を図る。
道路側の外壁高さに変化を与え、単調な連続する建物景観に変化を与える。
- 色** 建物の外壁のカラーに変化をあたえ、連続する建物景観に、アメニティを演出する。
- 快適性** 対面キッチンにより、家族団らんの快適性を高める。
シルバー色の屋根材で熱反射と、天井断熱材と合わせて、室内の温度上昇を抑える。
- 利便性** L、D、K廻りの効率的な動線計画と、プライベート&パブリックゾーンの分離により利便性を高める。
- 耐久性** プレキャストコンクリート (PC構造) を採用し、バラツキの無い安全性、耐久性を確保する。
- 生産性** PCコンクリートと窓の一体化、基礎のユニット鉄筋など、施工性と生産性を高める。









DOOR/WINDOWS	AW-1	AW-2	AW-3	SD-1	SD-2	WD-1	WD-2
AMOUNT	5	2	1	1	1	3	1
ROOM	L.D.K / MBR / BR	L.D.K	Water Closet	L.D.K	L.D.K	MBR / BR	Water Closet
TYPE	Horizontal	Outswingirg	Outswingirg	Singl swinging door (Flush door)	Singl swinging door (Flush door)	Singl swinging door (Flush door)	Singl swinging door (Flush door/ Louvered)
FORM							
DEPTH	70	70	70	枠巾70 ドア厚40	枠巾70 ドア厚40	ドア厚40	ドア厚40
MATERIAL	アルミ	アルミ	アルミ	鋼製（ペーパーハニカム）	鋼製（ペーパーハニカム）	合板（ペーパーハニカム）	合板（ペーパーハニカム）
FINISH	アルミアルマイト	アルミアルマイト	アルミアルマイト	ウレタン塗装	ウレタン塗装	ウレタン塗装	ウレタン塗装
GLASS	Float glass	Float glass	型ガラス	—	—	—	—
LOCK	Crescent	Crescent	Crescent	Mortise rock	Mortise rock	—	Swing Latch
HARDWARE	Flashing	Flashing	Flashing	Lever Handle/hinge	Lever Handle/hinge	Lever Handle/hinge	Lever Handle/hinge




Key Plan S=1/100




Windows Ditail S=1/5




Isometric-1




Isometric-3




Base




Structuer Part
Precast Concrete Wall Panel



Isometric-2




Isometric-4





パネル割図
S=1/100










Plan scale 1/50
(100.00m2)


PLANNING CONCEPT

- 1 形 単純な平面形にまとめ、建設の効率化を図る。
- 2 色 建物の外壁のカラーに変化をあたえ、連続する建物景観に、アメニティを演出する。
(アンゴラの色、ルアンダの色など、イメージを高める検討を行う。)
- 3 快適性 シルバー色の屋根材により熱を反射させ、対面する窓配置により、室内の温度上昇を抑える。
- 4 利便性 L、D、K廻りの効率的な動線計画により利便性を高める。
- 5 耐久性 プレキャストコンクリート (PC構造) を採用し、バラツキの無い安全性、耐久性を確保する。
- 6 生産性 PCコンクリートと窓の一体化、基礎のユニット鉄筋など、施工性と生産性を高める。


GL+300=1FL GL+0
▲
Elevation A





Roof Plan scale 1/100




Elevation A scale 1/100




Elevation B scale 1/100



Elevation B



Section scale 1/100




Plan scale 1/50
(99.90m2)


PLANNING CONCEPT

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | 形 | パラペットと片流れ屋根の組み合わせより、建設の効率化を図る。 |
| 2 | 色 | 建物の外壁のカラーに変化をあたえ、連続する建物景観に、アメニティを演出する。
(アンゴラの色、ルアンダの色など、イメージを高める検討を行う。) |
| 3 | 快適性 | シルバー色の屋根材により熱を反射させ、対面する窓配置により、室内の温度上昇を抑える。 |
| 4 | 利便性 | L、D、K廻りの効率的な動線計画により利便性を高める。 |
| 5 | 耐久性 | プレキャストコンクリート(PC構造)を採用し、バラツキの無い安全性、耐久性を確保する。 |
| 6 | 生産性 | PCコンクリートと窓の一体化、基礎のユニット鉄筋など、施工性と生産性を高める。 |


GL+0 GL+300=1FL



Roof Plan scale 1/100



Elevation A scale 1/100



Elevation B scale 1/100

